

VI. Opinia konstruktorska

- Istniejące stropy przeniosą obciążenia stałe od projektowanych elementów wyposażenia pomieszczeń
- Projektowane przebicie 35x35cm w ścianie nośnej między pom. 201 a 2.23 nie narusza konstrukcji budynku.
- Otwory drzwiowe między pom. 201 a 216 zaprojektowane zostały we wnękach po szafach na dokumenty. Usunięcie fragmentów ścian działowych gr. 12cm wydzielających wnęki nie narusza konstrukcji budynku.

W ramach prac remontowych istniejące filarki gr. 12 cm należy wzmocnić ceownikiem zimno giętym wysokości 12 cm o grubości ścianki 3 mm. Wzmocnienie należy wykonać po dwóch stronach filarka, ceowniki przykleić do ściany na Ceresit Cx5 oraz śruby M8 kl. 4.8 w rozstawie co 25 cm w jednym rzędzie.



Mgr Inż. Jan Tolksdorf
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr MAZ/0381/POOK/09